

รายการประมาณราคางานต้นทุน (ราคาต่อหน่วย)

รณาน้ำมันดีเซล ที่ อําเภอเมือง จังหวัตนครศรีธรรมราช 24.00-24.99 บาท/ลิตร (24.99บาท/ลิตร)

โครงการงานวางท่อระบายน้ำคสล.

หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหงส์

วันที่..... ม.ย. 2560.....

แยกรายละเอียดราคาต่อหน่วยของคํางานแต่ละงาน ดังนี้

1. งานวางท่อระบายน้ำ คสล. คุณภาพชั้น 3

-ท่อระบายน้ำ คสล.Ø 1.00 X 1.00 ม.

1. ค่าท่อ

- ค่าวัสดุ ขนด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ	ตันละ	19.46	บาท
- ค่าท่อระบายน้ำที่โรงงาน (ราคาพาณิชย์จังหวัด)ต่ออนละ		1,728.98	บาท
- ค่าขนส่งท่อถึงหน้างาน	8.00 กม.เที่ยวละ 13	ตัน	ท่อ คสล.Ø 1.00 X 1.00 ม.
บรรทุกได้ 10	ท่อน		บาท
(19.46 x 13) / 10.00	ท่อนละ	25.30	บาท
- ค่าขึ้นลงท่อ	300.00 / 10	ท่อนละ	30.00 บาท
รวมค่าท่อ	ท่อนละ	1,784.28	บาท

2. ค่าแรงงาน

- ค่าวางและถมกลับ	ท่อนละ	510.00	บาท
- ค่าขุดดิน	2.77 x 17.89	49.55	บาท
- รวมค่าแรงงานวางท่อ	ท่อนละ	559.55	บาท

1.2.งานหินคลุก ขนด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ

4.1 ค่าวัสดุ ขนด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ

- ค่าวัสดุที่แหล่ง (ราคาพาณิชย์จังหวัด)	ลบ.ม. ละ	250.00	บาท
- ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	14 กม.	62.32	บาท
รวมค่าวัสดุที่หน้างาน		312.32	บาท
รวมราคาค้ต้นทุน		312.32	บาท

1.3 .งานทรายหยาบ ขนด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ

5.1 ค่าวัสดุที่แหล่ง (จากบ่อหนองเหม็ด)	ลบ.ม. ละ	330.00	บาท
- ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาขุด-ขน	ลบ.ม. ละ	21.35	บาท
- ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	15 กม.	66.53	
รวมค่าวัสดุที่หน้างาน	ลบ.ม. ละ	417.88	บาท
รวมคํางานค้ต้นทุน		417.88	บาท

2. งานกำแพงปากท่อ

2.1 คอนกรีต

- ค่าวัสดุ (ราคาพาณิชย์จังหวัด)	ลบ.ม. ละ	2,046.73	บาท
- ค่าแรงงานคอนกรีตโครงสร้าง (กรมบัญชีกลาง)	ลบ.ม. ละ	436.00	บาท

2.2 เหล็ก RB 9 มม.

- ค่าวัสดุ (ราคาพาณิชย์จังหวัด)	กก. ละ	20.60	บาท
- ค่าแรงงานเหล็ก(กรมบัญชีกลาง)	กก. ละ	4.10	บาท

2.3 ลวดผูกเหล็ก

- ค่าวัสดุ (ราคาพาณิชย์จังหวัด)	กก. ละ	45.48	บาท
---------------------------------	--------	-------	-----

2.4 ไม้แบบหล่อคอนกรีต

- ค่าวัสดุ (ราคาพาณิชย์จังหวัด) ไม้กระบาก	ตร.ม. ละ	532.71	บาท
---	----------	--------	-----

2.5 ค่าแรง ไม้แบบ

- ค่าแรงงานไม้แบบทั่วไป(กรมบัญชีกลาง)	ตร.ม ละ	133.00	บาท
---------------------------------------	---------	--------	-----