

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...ซ่อมแซมถนนผิวจราจรถนนหินคลุก จำนวน 7 สาย หมู่ที่ 3
ต. หอนงหงส์ อ.ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหอนงหงส์
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 240,900.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - 3.1 ถนนสายพุดเจ ระยะทางยาว 1,200 เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800 ตร.ม. โดยทำการกรูยทางถางป่า (ขนาดเบา) พร้อมแต่งคุระบายน้ำสองข้างทางชุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ เสริมวัสดุหินคลุก จำนวน 40 ลบ.ม. (หลวม) แล้วเกลี่ยบดทับ
 - 3.2 ถนนสายข้างคลองพุดเจ ระยะทางยาว 600 เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,100 ตร.ม. โดยทำการกรูยทางถางป่า (ขนาดเบา) พร้อมแต่งคุระบายน้ำสองข้างทางชุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ เสริมวัสดุหินคลุก จำนวน 20 ลบ.ม. (หลวม) แล้วเกลี่ยบดทับ
 - 3.3 ถนนสายหัวสะพานลำประ ระยะทางยาว 500 เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. โดยทำการกรูยทางถางป่า (ขนาดเบา) พร้อมแต่งคุระบายน้ำสองข้างทางชุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับเสริมวัสดุหินคลุก จำนวน 30 ลบ.ม. (หลวม) แล้วเกลี่ยบดทับ
 - 3.4 ถนนสายพ้อตาจำนง ระยะทางยาว 780 เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,730 ตร.ม. โดยทำการกรูยทางถางป่า (ขนาดเบา) พร้อมแต่งคุระบายน้ำสองข้างทางชุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ เสริมวัสดุหินคลุก จำนวน 15 ลบ.ม. (หลวม) แล้วเกลี่ยบดทับ
 - 3.5 ถนนสายบ้านนายวิโรจน์ ระยะทางยาว 1,210 เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,235 ตร.ม. โดยทำการกรูยทางถางป่า (ขนาดเบา) พร้อมแต่งคุระบายน้ำสองข้างทางชุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ เสริมวัสดุ จำนวน 40 ลบ.ม. (หลวม) แล้วเกลี่ยเรียบ
 - 3.6 ถนนสายลำประเหนือ ระยะทางยาว 1,050 เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,200 ตร.ม. โดยทำการกรูยทางถางป่า (ขนาดเบา) พร้อมแต่งคุระบายน้ำสองข้างทางชุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ เสริมวัสดุหินคลุก จำนวน 45 ลบ.ม. (หลวม) แล้วเกลี่ยบดทับ
 - 3.7 ถนนสายเข้าถึงประปา ระยะทางยาว 200 เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. โดยทำการกรูยทางถางป่า(ขนาดเบา) พร้อมแต่งคุระบายน้ำสองข้างทางชุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ เสริมวัสดุหินคลุก จำนวน 5 ลบ.ม. (หลวม) แล้วเกลี่ยบดทับ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 เป็นเงิน 212,100.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ปร.4
 - 5.2 ปร.5
 - 5.3 -
 - 5.4 -
6. รายชื่อ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายสำราญ จันทูณี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - 6.2 นายสายัณห์ เอกสาร ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส
 - 6.3 นายเฉลิมชัย รักษ์จำรูญ ตำแหน่ง นายช่างโยธานำงาน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา

☐ ประเภท งานซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก☐ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหงส์☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์☐ แบบเลขที่ 820 - 60 - 72 รายการเลขที่☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แพน☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	5,136	1.4019	7,199.67	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
				-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			7,199.67	
	คิดเป็นเงินประมาณ	เจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน		7,100	**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายสำราญ จันทูณี)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสายัณห์ เอกสาร)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายเฉลิมชัย รักษ์จำรูญ)

ประมาณราคาก่อสร้าง/ซ่อมแซม

แบบ ปร.4

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน้าที่.1./1.

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก

เส้นทาง สายเข้าถึงประปา หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน ใช้รถเกรดถากถางวัชพืชพร้อมแต่งคูระบายน้ำขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ

ระยะทาง

200 เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย

3.50 เมตร

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า

700 ตร.ม.

เสริมหินคลุก

จำนวน

5 ลบ.ม(หลวม) พร้อมเกรดบดทับ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานถากถางวัชพืช(ขนาดเบา)พร้อมแต่งคูระบายน้ำ	ตร.ม	200	1.75	350	
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม	700	4.38	3,066	
3	งานเสริมหินคลุก					
3.1	หินคลุก	ลบ.ม(หลวม)	5	310.80	1,554	
3.2	ค่าเกลี่ยพร้อมเกรดบดทับ	ลบ.ม(หลวม)	5	33.13	165.65	
รวมราคาค่าต้นทุน					5,135.65	

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา

☐ ประเภท	งานซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก
☐ สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหงส์
☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์
☐ แบบเลขที่	820 - 60 - 71 รายการเลขที่
☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4	จำนวน 1 แผ่น
☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	19,340	1.4019	27,112.42	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
				-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			27,112.42	
	คิดเป็นเงินประมาณ	สองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน		27,100	**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายสำราญ จันทน์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสายัณห์ เอกสาร)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายเฉลิมชัย รักษ์จำรูญ)

แบบ ปร.4

หน้า 1.

เส้นทาง สายลำประเหนือ หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน ใช้รถเกรดถากถางวัชพืชพร้อมแต่งคูระบายน้ำขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ

ระยะทาง 1,050 เมตร กว้างเฉลี่ย 4 เมตร

หรือมีพิวจราจรไม่น้อยกว่า	4,200	ตร.ม.
---------------------------	-------	-------

เสริมหินคลก	จำนวน	45 (หลวม) พร้อมเกรดบดทับ
-------------	-------	--------------------------

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานฉากระเบียงคาน้ำ (ขนาดเบ้า) พร้อมแต่งดูระบายน้ำ	ตร.ม	1,050	1.75	1,837.50	
2	งานชุดรีดคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม	424	4.38	1,857	
3	งานเสริมหินคลุก					
	3.1 หินคลุก	ลบ.ม(หลวม)	45	314.54	14,154	
	3.2 ค่าเกลี่ยพร้อมเกรดบดทับ	ลบ.ม(หลวม)	45	33.13	1,490.85	
	รวมราคาค่าต้นทุน				19,339.77	

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา

☐ ประเภท	งานซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก
☐ สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหงส์
☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์
☐ แบบเลขที่	820 - 60 - 70 รายการเลขที่
☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4	จำนวน 1 แผ่น
☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	34,424	1.4019	48,259.01	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
				-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			48,259.01	
	คิดเป็นเงินประมาณ	สี่หมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน		48,200	**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสำราญ จันทน์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสายัณห์ เอกสาร)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเฉลิมชัย รักษ์จำรูญ)

แบบ ปร.4

หน้าที่.1./.1..

เส้นทาง สายบ้านนายวิโรจน์ หมู่ที่ 3

ระยะทาง	1,210 เมตร	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย	3.50 เมตร
---------	------------	---------------------	-----------

หรือมีพิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,235 ตร.ม.

เสริมหินคลุก	จำนวน	40 ลบ.ม(หลวม) พร้อมเกรดบดทับ
--------------	-------	------------------------------

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานถากถางวัชพืช(ขนาดเบา)พร้อมแต่งคูระบายน้ำ	ตร.ม	1,210	1.75	2,117.50	
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม	4,235	4.38	18,549.30	
3	งานเสริมหินคลุก					
	3.1 หินคลุก	ลบ.ม(หลวม)	40	310.80	12,432	
	3.2 ค่าเกลี่ยพร้อมเกรดบดทับ	ลบ.ม(หลวม)	40	33.13	1,325.20	
	รวมราคาต้นทุน				34,424.00	

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา

☐ ประเภท	งานซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก
☐ สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหงส์
☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์
☐ แบบเลขที่	820 - 60 - 69 รายการเลขที่
☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4	จำนวน 1 แผ่น
☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	18,526.35	1.4019	25,972.09	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
				-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			25,972.09	
	คิดเป็นเงินประมาณ	สองหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน		25,900	**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายสำราญ จันทูณี)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสายัณห์ เอกสาร)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายเฉลิมชัย รัชต์จำรูญ)

แบบ ปร.4

หน้า 1. / 1.....

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก

เส้นทาง สายพ่อดำจันงค์ หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน ใช้รถเกรดตักถางวัชพืชพร้อมแต่งคุระบายน้ำชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ

ระยะทาง	780 เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย	3.50 เมตร
---------	------------------------------	-----------

หรือมีพิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,730 ตร.ม.

เสริมหินคลุก จำนวน 15 (หลวม) พร้อมเกรดบดทับ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานถากถางวัชพืช(ขนาดเบา)พร้อมแต่งคูระบายน้ำ	ตร.ม	780	1.75	1,365	
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม	2,730	4.38	11,957.40	
3	งานเสริมหินคลุก					
	3.1 หินคลุก	ลบ.ม(หลวม)	15	313.80	4,707	
	3.2 ค่าเกลี่ยพร้อมเกรดบดทับ	ลบ.ม(หลวม)	15	33.13	496.95	
	รวมราคาต้นทุน				18,526.35	

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา

☐ ประเภท งานซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก☐ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหงส์☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์☐ แบบเลขที่ 820 - 60 - 68

รายการเลขที่

☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	20,042.90	1.4019	28,098.14	
	เงินเดือน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
				-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			28,098.14	
	คิดเป็นเงินประมาณ	สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน		28,000	**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายสำราญ จันทน์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสายัณห์ เอกสาร)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายเฉลิมชัย รักษ์จำรูญ)

แบบ ปร.4

หน้า 1.

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก

เส้นทาง สายหัวสะพานลำประ หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน ใช้รถเกรดถากถางวัชพืชพร้อมแต่งคุระบายน้ำชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ

4 মেតର

2,000 ଟଙ୍କା.

30 ง(หลวม) พร้อมเกรดบดทับ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานถากถางวัชพืช(ขนาดเบา)พร้อมแต่งคูระบายน้ำ	ตร.ม	500	1.75	875	
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม	2,000	4.38	8,760	
3	งานเสริมหินคลุก					
	3.1 หินคลุก	ลบ.ม(หลวม)	30	313.80	9,414	
	3.2 ค่าเกลี่ยพร้อมเกรดบดทับ	ลบ.ม(หลวม)	30	33.13	993.90	
	รวมราคาต้นทุน				20,042.90	

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา

☐ ประเภท งานซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก☐ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหงส์☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์☐ แบบเลขที่ 820 - 60 -66

รายการเลขที่

☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	37,001.20	1.4019	51,871.98	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
				-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			51,871.98	
	คิดเป็นเงินประมาณ ห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน			51,800	**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายสำราญ จันทน์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสายัณห์ เอกสาร)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายเฉลิมชัย รัชกิจจำรูญ)

แบบ ปร.4

หน้าที่.1/1

เส้นทาง สายพรุเจ หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน ใช้รถเกรดถากถางวัชพืชพร้อมแต่งคุระบายน้ำชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ

ระยะทาง 1,200 กิโลเมตรจากวังเหนือ

4 เมตร

หรือมีพิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,800 ตร.ม.

เสริมหินคลุก	จำนวน	40	ลบ.ม.(หลวม)
--------------	-------	----	-------------

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานถากถางวัชพืช(ขนาดเบา)พร้อมแต่งคูระบายน้ำ	ตร.ม	1,200	1.75	2,100	
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม	4,800	4.38	21,024	
3	งานเสริมหินคลุก					
3.1	หินคลุก	ลบ.ม(หลวม)	40	313.80	12,552	
3.2	ค่าเกลี่ยพร้อมเกรดบดทับ	ลบ.ม(หลวม)	40	33.13	1,325.20	
	รวมราคาค่าต้นทุน				37,001.20	

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา

☐ ประเภท งานซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก☐ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหงส์☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์☐ แบบเลขที่ 820 - 60 -67 รายการเลขที่☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	17,186.60	1.4019	24,093.89	
	เงินเดือน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
				-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			24,093.89	
	คิดเป็นเงินประมาณ	สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน		24,000	**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายสุวราช จันทน์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสายัณห์ เอกสาร)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายเฉลิมชัย รักษ์จำรูญ)

