

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 6 ต.หนองหงส์ อ.พุท้งสง จ. นครศรีธรรมราช
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 651,300.- บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ชนิด 1 ช่อง กว้าง 2.40 เมตร สูง 1.60 เมตร ยาว 8.00 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 137.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 เมษายน 2562 เป็นเงิน 652,300.- บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 ปร.4
 - 6.2 ปร.5
 - 6.3 -
 - 6.4 -
7. รายชื่อ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายสำราญ จันทน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - 7.2 นายเฉลิมชัย รักษ์จำรูญ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - 7.3 นายอดิศักดิ์ รัตนพันธ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 6 บ้านเหนือ
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณเหมืองจุดตัดถนนสายหน้าอนามัยบ้านหนองหงส์ (ข้างโรงแรมภูตะวัน)
 ปริมาณงาน ทำการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ชนิด 1 ช่อง กว้าง 2.40 เมตร สูง 1.60 เมตร ยาว 8.00 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 137.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์
 แบบเลขที่ 820 - 62 -21
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	652,377.48	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ฝนชุก 2
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	652,377.48	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (หกแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)	652,300.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ 229 / 2562 สั่ง ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562

(นายสำราญ จันทน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

กรรมการ

(นายเฉลิมชัย รัชจุญ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ รัตนพันธ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 6 บ้านเหนือ
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณเหมืองจุดตัดถนนสายหน้าอนามัยบ้านหนองหงส์ (ข้างโรงแรมภูตะวัน)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์
 แบบเลขที่ 820 - 62 -21
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานขุดรื้อพื้นทางหินคลุกเดิม หน้า 10 ซม. แล้วบดทับ	ตร.ม.	822.00	14.75	12,124.50	1.3749	20.28	16,669.98
	1.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หน้า 5 ซม.	ลบ.ม.	34.25	416.46	14,263.76	1.3749	572.59	19,611.24
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หน้า 15 ซม.	ตร.ม.	685.00	337.80	231,393.00	1.3749	464.44	318,142.24
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	10.00	262.27	2,622.70	1.3749	360.60	3,605.95
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	55.00	168.71	9,279.05	1.3749	231.96	12,757.77
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	137.00	68.80	9,425.60	1.3749	94.59	12,959.26
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางหินคลุกเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	27.40	418.08	11,455.39	1.3749	574.82	15,750.02
4	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แท่ง	1.00	202,450.58	202,450.58	1.2491	252,881.02	252,881.02
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-2.40x1.60							
	ยาว 8.00 ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								652,377.48

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

290,564.00

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

202,450.58

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3749

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2491

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ 229 / 2562 สั ง ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562



ประธานกรรมการ

(นายสำราญ จันทุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง



กรรมการ

(นายเฉลิมชัย รักษ์เจริญ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ รัตนพันธ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน